

STANDAARD BESTEKTEKST

SYSTEEM: PLEISTERSYSTEEM OP BASIS VAN TRAS EN KALK

BINDMIDDEL: TRAS/KALK/CEMENT

PRODUCT: - Raaplaag: SLP MKP-10 Tras/kalk
- Pleisterlaag: SLP KCD-02 (Saneer)pleister
- Afwerklaag: SLP Silicaatverf (mineraal)

40 **STUKADOORSWERK**

40.00 **ALGEMEEN**

40.00.10 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

- Voor aanvang van de werkzaamheden een proefvlak conform B.A-richtlijn 1.6 opzetten ter goedkeuring van de directie
- Het stukadoorswerk dient aangebracht te worden conform de algemene richtlijn NPR 3924
- In het stukadoorswerk mogen geen profielen worden toegepast
- Hoeken dienen omgezet te worden middels toepassen houten latten
- Inwendige hoeken dienen haaks beraapt te worden
- Dilataties in het metselwerk dienen doorgezet te worden in het stukadoorswerk
- Stukadoorswerk insnijden t.p.v. aansluiting houten balklagen, kozijnen etc..

40.22 **VOORBEHANDELING ONDERGROND**

40.22.10 VOORBEHANDELING ONDERGROND

- Loszittende en holklinkende delen verwijderen of
- Het bestaande stucwerk volledig verwijderen

SITUATIE EN HOEVEELHEID

- Alle oppervlakken (binnen en buiten) die worden afgewerkt met een pleistermortel of
- Alle oppervlakken zoals op tekening / afwerkstaat aangegeven of
- In het werk te bepalen

40.40 **PLEISTERWERK**

40.40.10 RAAPWERK

Raaplaag aanbrengen op alle te stukadoren gemetselde onderdelen

- Fabrikaat: KHALIX / SLP
Type: SLP MKP-10 Tras/kalk
Laagdikte(n) (mm):
- Voor aanvang van de werkzaamheden dient een advies aangevraagd te worden bij de leverancier

40.40.20 PLEISTERWERK WANDEN BINNEN EN BUITEN

Pleisteren van de wanden met een kalk gebonden pleisterlaag

- Oppervlakte volgens STABU STANDAARD hfst 40, bijlage A Stukadoorswerk: groep..
- Fabrikaat: KHALIX / SLP
Type: SLP KCD-02 (Saneer)pleister
Laagdikte(n) (mm): 2-3
- Voor aanvang van de werkzaamheden dient een advies aangevraagd te worden bij de leverancier

46 **SCHILDERWERK**46.00 **ALGEMEEN**

46.00.10 GOEDKEURING KLEUREN

- Voor de kleuren van het schilderwerk een proefstuk opzetten ter goedkeuring van de directie
- Kleuren nader te bepalen

46.33 **NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG**

46.33.10 NIEUWE ONDERGROND, PLEISTERWERK, DAMPDOORLATEND VERFSYSTEEM

Dampdoorlatend verfsysteem o.b.v. kaliwaterglas

Ondergrond: Nieuw pleisterwerk

- 1 laag Silicaatgrondeer (verdunnen, 2 delen grondeer : 1 deel water)
- 1 laag Silicaatverf (verdunnen met 10 % Silicaatgrondeer)
- 1 laag Silicaatverf (verdunnen met 5 % Silicaatgrondeer)
- Fabrikaat: KHALIX / SLP

Type: SLP Silicaatgrondeer, SLP Silicaatverf

SITUATIE EN HOEVEELHEID

- Alle oppervlakken (binnen en buiten) die zijn afgewerkt met een pleistermortel
- Alle oppervlakken zoals op tekening / afwerkstaat aangegeven
- In het werk te bepalen